

試驗報告

頁次：1/1

報告編號：110033029
工程名稱：自測
委託單位：美利固科技建材有限公司
顧客地址：台南市善化區溪美里溪尾72-36號
承包商：美利固科技建材有限公司
材料廠商：亞德利塑膠工廠股份有限公司
樣品說明：組合式塑膠棧板
取樣人員：亞德利塑膠工廠股份有限公司-蔡佑昇
收件日期：2021/3/30
試驗日期：2021/3/30~2021/4/28
發行日期：2021/4/28

- 備註：1.本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。
2.本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，且不得部分複製。
3.本報告未蓋鋼印或騎縫章者無效，並不得塗改或分頁使用。
4.本報告之資訊均由客戶提供(報告編號、收件日期、試驗日期、發行日期及試驗結果除外)。
5.試驗地點：同實驗室地址。

試驗結果：

— 詳見下表 —

試驗項目	單位	試驗結果	要求值	測試方法
均佈破壞荷重試驗	kgf	5958	≥ 2000	參考CNS 13018(2013) (速率:10 mm/min)

說明：1.下方兩木條支撐、跨距100 cm，上方置一全面積載重板進行均佈破壞荷重試驗。

報告簽署人：



收